

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 1058147-66	Nº SICONV 873744	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF SANTO ANASTÁCIO		
			BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									480.848,31
Meta	Meta	1.			QUADRA POLIESPORTIVA - VL LUNARDI					-	239.702,40
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.020,00
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	Composição	SA001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	5,00	1.110,76	BDI 1	1.404,00	7.020,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.815,88
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	330,85	BDI 1	418,19	1.204,39
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	687,99	0,52	BDI 1	0,66	454,07
Serviço	Serviço	1.2.0.3.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	687,99	1,36	BDI 1	1,72	1.183,34
Serviço	Serviço	1.2.0.4.	SINAPI	99059	LOCACA CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,20	36,71	BDI 1	46,40	4.974,08
Nível 2	Nível 2	1.3.			PAVIMENTAÇÕES					-	80.736,31
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			PISO INTERNO					-	59.890,03
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	33,60	89,89	BDI 1	113,62	3.817,63
Serviço	Serviço	1.3.1.2.	SINAPI-I	39315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	224,00	0,24	BDI 1	0,30	67,20
Serviço	Serviço	1.3.1.3.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	672,00	65,70	BDI 1	83,04	55.802,88
Serviço	Serviço	1.3.1.4.	SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	72,00	2,22	BDI 1	2,81	202,32
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			CALÇADA EXTERNA					-	1.904,09
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,15	402,35	BDI 1	508,57	1.602,00
Serviço	Serviço	1.3.2.2.	Composição	SA006	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	2,80	72,70	BDI 1	91,89	257,29
Serviço	Serviço	1.3.2.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,80	12,66	BDI 1	16,00	44,80
Nível 3	Nível 3	1.3.3.			PINTURA DO PISO					-	18.942,19
Serviço	Serviço	1.3.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	476,00	1,59	BDI 1	2,01	956,76
Serviço	Serviço	1.3.3.2.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	332,74	14,02	BDI 1	17,72	5.896,15
Serviço	Serviço	1.3.3.3.	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	672,00	14,23	BDI 1	17,99	12.089,28
Nível 2	Nível 2	1.4.			ALAMBRADO					-	108.785,10
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			MURETA					-	35.121,82
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	132,00	48,80	BDI 1	61,68	8.141,76
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	325,78	7,02	BDI 1	8,87	2.889,67

MENU


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 1058147-66	Nº SICONV 873744	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF SANTO ANASTÁCIO

BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------	-----------------------	-----------------------

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									480.848,31
Serviço	Serviço	1.4.1.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	64,03	11,69	BDI 1	14,78	946,36
Serviço	Serviço	1.4.1.4.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	16,08	32,96	BDI 1	41,66	669,89
Serviço	Serviço	1.4.1.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,65	42,67	BDI 1	53,93	520,42
Serviço	Serviço	1.4.1.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	85,76	31,87	BDI 1	40,28	3.454,41
Serviço	Serviço	1.4.1.7.	SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	43,48	59,79	BDI 1	75,57	3.285,78
Serviço	Serviço	1.4.1.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	64,32	48,63	BDI 1	61,47	3.953,75
Serviço	Serviço	1.4.1.9.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,38	9,75	BDI 1	12,32	2.086,76
Serviço	Serviço	1.4.1.10.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,99	12,28	BDI 1	15,52	1.101,76
Serviço	Serviço	1.4.1.11.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,43	278,36	BDI 1	351,85	2.262,40
Serviço	Serviço	1.4.1.12.	SINAPI	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,43	116,00	BDI 1	146,62	942,77
Serviço	Serviço	1.4.1.13.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	107,80	5,53	BDI 1	6,99	753,52
Serviço	Serviço	1.4.1.14.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	107,80	30,18	BDI 1	38,15	4.112,57
Nível 3	Nível 3	1.4.2.			TELA E PORTÃO					-	71.825,29
Serviço	Serviço	1.4.2.1.	SINAPI	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	416,80	120,24	BDI 1	151,98	63.345,26
Serviço	Serviço	1.4.2.2.	SINAPI	74238/002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	8,80	762,37	BDI 1	963,64	8.480,03
Nível 3	Nível 3	1.4.3.			PINTURA					-	1.837,99
Serviço	Serviço	1.4.3.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	107,80	2,11	BDI 1	2,67	287,83
Serviço	Serviço	1.4.3.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	107,80	11,38	BDI 1	14,38	1.550,16
Nível 2	Nível 2	1.5.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	11.403,89
Nível 3	Nível 3	1.5.1.			VOLEI/ FUTSAL					-	5.092,67

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
 #PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 1058147-66	Nº SICONV 873744	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF SANTO ANASTÁCIO

→

BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------	-----------------------	-----------------------

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									480.848,31
Serviço	Serviço	1.5.1.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.507,03	BDI 1	3.168,89	3.168,89
Serviço	Serviço	1.5.1.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.521,98	BDI 1	1.923,78	1.923,78
Nível 3	Nível 3	1.5.2.			BASQUETE					-	6.311,22
Serviço	Serviço	1.5.2.1.	Composição	SA002	Tabela completa com suporte e rede para basquete	UNIDADE	2,00	2.496,53	BDI 1	3.155,61	6.311,22
Nível 2	Nível 2	1.6.			DRENAGEM PLUVIAL					-	900,49
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E	M	4,00	63,11	BDI 1	79,77	319,08
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	Composição	SA003	Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UNIDADE	1,00	459,98	BDI 1	581,41	581,41
Nível 2	Nível 2	1.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	23.040,73
Nível 3	Nível 3	1.7.1.			PADRÃO DE ENTRADA					-	3.594,87
Serviço	Serviço	1.7.1.1.	siurb	90153	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00	2.267,58	BDI 1	2.866,22	2.866,22
Serviço	Serviço	1.7.1.2.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	322,99	BDI 1	408,26	408,26
Serviço	Serviço	1.7.1.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,01	BDI 1	12,65	12,65
Serviço	Serviço	1.7.1.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	46,86	BDI 1	59,23	177,69
Serviço	Serviço	1.7.1.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	54,72	BDI 1	69,17	69,17
Serviço	Serviço	1.7.1.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,08	BDI 1	30,44	60,88
Nível 3	Nível 3	1.7.2.			CAIXA E TUBULAÇÃO					-	10.451,68
Serviço	Serviço	1.7.2.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	8,00	127,09	BDI 1	160,64	1.285,12
Serviço	Serviço	1.7.2.2.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,40	6,41	BDI 1	8,10	570,24
Serviço	Serviço	1.7.2.3.	SINAPI	83397	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	1.133,48	BDI 1	1.432,72	8.596,32
Nível 3	Nível 3	1.7.3.			FIACÃO E ILUMINAÇÃO					-	8.994,18
Serviço	Serviço	1.7.3.1.	SINAPI	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	45,00	26,75	BDI 1	33,81	1.521,45
Serviço	Serviço	1.7.3.2.	SINAPI	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	12,00	263,16	BDI 1	332,63	3.991,56

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 1058147-66	Nº SICONV 873744	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF SANTO ANASTÁCIO
		BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									
Serviço	Serviço	1.7.3.3.	Composição	SA005	CRUZETA reforçada em ferro galvanizada	UNIDADE	6,00	240,85	BDI 1	304,43	1.826,58
Serviço	Serviço	1.7.3.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,80	5,33	BDI 1	6,74	1.555,59
Serviço	Serviço	1.7.3.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	3,92	BDI 1	4,95	99,00
Meta	Meta	2.			QUADRA POLIESPORTIVA - JD AMÉRICA					-	241.145,91
Nível 2	Nível 2	2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.020,00
Serviço	Serviço	2.1.0.1.	Composição	SA001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	5,00	1.110,76	BDI 1	1.404,00	7.020,00
Nível 2	Nível 2	2.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.815,88
Serviço	Serviço	2.2.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	330,85	BDI 1	418,19	1.204,39
Serviço	Serviço	2.2.0.2.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	687,99	0,52	BDI 1	0,66	454,07
Serviço	Serviço	2.2.0.3.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	687,99	1,36	BDI 1	1,72	1.183,34
Serviço	Serviço	2.2.0.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,20	36,71	BDI 1	46,40	4.974,08
Nível 2	Nível 2	2.3.			PAVIMENTAÇÕES					-	82.179,82
Nível 3	Nível 3	2.3.1.			PISO INTERNO					-	59.890,03
Serviço	Serviço	2.3.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	33,60	89,89	BDI 1	113,62	3.817,63
Serviço	Serviço	2.3.1.2.	SINAPI-I	39315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	224,00	0,24	BDI 1	0,30	67,20
Serviço	Serviço	2.3.1.3.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	672,00	65,70	BDI 1	83,04	55.802,88
Serviço	Serviço	2.3.1.4.	SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	72,00	2,22	BDI 1	2,81	202,32
Nível 3	Nível 3	2.3.2.			CALÇADA EXTERNA					-	3.347,60
Serviço	Serviço	2.3.2.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,38	402,35	BDI 1	508,57	3.244,68
Serviço	Serviço	2.3.2.2.	Composição	SA006	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	1,12	72,70	BDI 1	91,89	102,92
Nível 3	Nível 3	2.3.3.			PINTURA DO PISO					-	18.942,19
Serviço	Serviço	2.3.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	476,00	1,59	BDI 1	2,01	956,76
Serviço	Serviço	2.3.3.2.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	332,74	14,02	BDI 1	17,72	5.896,15
Serviço	Serviço	2.3.3.3.	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	672,00	14,23	BDI 1	17,99	12.089,28
Nível 2	Nível 2	2.4.			ALAMBRADO					-	108.785,10
Nível 3	Nível 3	2.4.1.			MURETA					-	35.121,82

MENU


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 1058147-66	Nº SICONV 873744	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF SANTO ANASTÁCIO

BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------	-----------------------	-----------------------

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									480.848,31
Serviço	Serviço	2.4.1.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	132,00	48,80	BDI 1	61,68	8.141,76
Serviço	Serviço	2.4.1.2.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	325,78	7,02	BDI 1	8,87	2.889,67
Serviço	Serviço	2.4.1.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	64,03	11,69	BDI 1	14,78	946,36
Serviço	Serviço	2.4.1.4.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	16,08	32,96	BDI 1	41,66	669,89
Serviço	Serviço	2.4.1.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,65	42,67	BDI 1	53,93	520,42
Serviço	Serviço	2.4.1.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	85,76	31,87	BDI 1	40,28	3.454,41
Serviço	Serviço	2.4.1.7.	SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	43,48	59,79	BDI 1	75,57	3.285,78
Serviço	Serviço	2.4.1.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	64,32	48,63	BDI 1	61,47	3.953,75
Serviço	Serviço	2.4.1.9.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,38	9,75	BDI 1	12,32	2.086,76
Serviço	Serviço	2.4.1.10.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,99	12,28	BDI 1	15,52	1.101,76
Serviço	Serviço	2.4.1.11.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,43	278,36	BDI 1	351,85	2.262,40
Serviço	Serviço	2.4.1.12.	SINAPI	74157/004	LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,43	116,00	BDI 1	146,62	942,77
Serviço	Serviço	2.4.1.13.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	107,80	5,53	BDI 1	6,99	753,52
Serviço	Serviço	2.4.1.14.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	107,80	30,18	BDI 1	38,15	4.112,57
Nível 3	Nível 3	2.4.2.			TELA E PORTÃO					-	71.825,29
Serviço	Serviço	2.4.2.1.	SINAPI	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	416,80	120,24	BDI 1	151,98	63.345,26
Serviço	Serviço	2.4.2.2.	SINAPI	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	8,80	762,37	BDI 1	963,64	8.480,03
Nível 3	Nível 3	2.4.3.			PINTURA					-	1.837,99

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 1058147-66	Nº SICONV 873744	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF SANTO ANASTÁCIO
		BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

→

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									480.848,31
Serviço	Serviço	2.4.3.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	107,80	2,11	BDI 1	2,67	287,83
Serviço	Serviço	2.4.3.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	107,80	11,38	BDI 1	14,38	1.550,16
Nível 2	Nível 2	2.5.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	11.403,89
Nível 3	Nível 3	2.5.1.			VOLEI / FUTSAL					-	5.092,67
Serviço	Serviço	2.5.1.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	2.507,03	BDI 1	3.168,89	3.168,89
Serviço	Serviço	2.5.1.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.521,98	BDI 1	1.923,78	1.923,78
Nível 3	Nível 3	2.5.2.			TABELA DE BASQUETE					-	6.311,22
Serviço	Serviço	2.5.2.1.	Composição	SA002	Tabela completa com suporte e rede para basquete	UNIDADE	2,00	2.496,53	BDI 1	3.155,61	6.311,22
Nível 2	Nível 2	2.6.			DRENAGEM PLUVIAL					-	900,49
Serviço	Serviço	2.6.0.1.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	4,00	63,11	BDI 1	79,77	319,08
Serviço	Serviço	2.6.0.2.	Composição	SA003	Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UNIDADE	1,00	459,98	BDI 1	581,41	581,41
Nível 2	Nível 2	2.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	23.040,73
Nível 3	Nível 3	2.7.1.			PADÃO DE ENTRADA					-	3.594,87
Serviço	Serviço	2.7.1.1.	siurb	90153	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00	2.267,58	BDI 1	2.866,22	2.866,22
Serviço	Serviço	2.7.1.2.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	322,99	BDI 1	408,26	408,26
Serviço	Serviço	2.7.1.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,01	BDI 1	12,65	12,65
Serviço	Serviço	2.7.1.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	46,86	BDI 1	59,23	177,69
Serviço	Serviço	2.7.1.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	54,72	BDI 1	69,17	69,17
Serviço	Serviço	2.7.1.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,08	BDI 1	30,44	60,88
Nível 3	Nível 3	2.7.2.			CAIXA E TUBULAÇÃO					-	10.451,68
Serviço	Serviço	2.7.2.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	8,00	127,09	BDI 1	160,64	1.285,12
Serviço	Serviço	2.7.2.2.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,40	6,41	BDI 1	8,10	570,24

MENU


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 1058147-66	Nº SICONV 873744	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF SANTO ANASTÁCIO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%



Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									480.848,31
Serviço	Serviço	2.7.2.3.	SINAPI	83397	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	1.133,48	BDI 1	1.432,72	8.596,32
Nível 3	Nível 3	2.7.3.			FIANÇA E ILUMINAÇÃO					-	8.994,18
Serviço	Serviço	2.7.3.1.	SINAPI	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	45,00	26,75	BDI 1	33,81	1.521,45
Serviço	Serviço	2.7.3.2.	SINAPI	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	12,00	263,16	BDI 1	332,63	3.991,56
Serviço	Serviço	2.7.3.3.	Composição	SA005	CRUZETA reforçada em ferro galvanizada	UNIDADE	6,00	240,85	BDI 1	304,43	1.826,58
Serviço	Serviço	2.7.3.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,80	5,33	BDI 1	6,74	1.555,59
Serviço	Serviço	2.7.3.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	3,92	BDI 1	4,95	99,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANASTÁCIO

Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA BEATRIZ MUNIZ PERES

CREA/CAU: 5069940587

ART/RRT: 28027230191384591